

泗阳县观景园纱线有限公司

年产 3000 吨化纤纱线项目竣工环境保护验收意见

2021年3月19日，泗阳县观景园纱线有限公司在本公司组织并召开了竣工环境保护验收会，验收组由泗阳县观景园纱线有限公司（建设单位）、江苏泰斯特专业检测有限公司（检测单位）及专业技术专家（名单附后）等组成。

验收组根据《泗阳县观景园纱线有限公司年产 3000 吨化纤纱线项目环境影响报告表》（江苏润天环境科技有限公司，2019年7月）及竣工环境保护验收监测报告表等材料，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》、本项目环境影响评价报告表审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，踏勘了建设项目现场，经认真评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

泗阳县观景园纱线有限公司位于泗阳县意杨产业科技园发展大道北侧、天目山路西侧，建设年产 3000 吨化纤纱线项目，目前，项目主体工程已全部建设完毕，所需的生产设备已到位，各类环保治理设施均已正常运行，具备年产 3000 吨化纤纱线的生产能力。公司现有员工 80 人，年工作 300 天，一班制生产，每班 10 小时，年运行时间 3000 小时。项目无食堂，无宿舍，无浴室。

（二）建设过程及环保审批情况

序号	项目	实际落实情况（时间）
1	项目备案证号、核发单位及核发时间	2019年6月3日取得宿迁泗阳县发改局项目备案证，备案号为：泗发改[2019]127号
2	环境影响报告书（表）编制单位	江苏润天环境科技有限公司
3	环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间	2019年7月25日取得泗阳县环境保护局《关于对泗阳县观景园纱线有限公司年产 3000 吨化纤纱线项目环境影响报告表的批复》（泗环评[2019]121号）
4	排污许可证申领情况及执行排污许可相关规定情况	2020年4月12日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：913213235855854292001P
5	项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等	无

（三）投资情况

项目实际总投资 6000 万元（其中环保投资 29 万元，占比 0.48%）。

（四）验收范围

本次验收范围：年产 3000 吨化纤纱线项目，项目主体工程及配套废气、废水、噪声、固废污染治理设施。

二、工程变动情况

环评设计：并条机8台，清梳理联机1台，粗纱纺纱机4台，细纱纺纱机32台，络筒机3台，倍捻机26台。

实际建设情况：并条机6台，清梳理联机1台，粗纱纺纱机3台，细纱纺纱机24台，络筒机3台，倍捻机16台。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部，环办环评函【2020】688号，2020年12月13日）规定及要求，项目存在变动，但不属于重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水产生，员工生活污水经化粪池处理后，排入市政管网进木业园区污水处理厂。

（二）废气

间清梳工序废气通过集气罩收集后经多筒式除尘器处理后，通过一根 15 高排气筒排放；未被收集的颗粒物，以无组织形式排放。

（三）噪声

本项目的噪声源为车间的清梳理联机、并条机、粗纱机等机械设备噪声，经过距离衰减、墙壁隔音等方式降噪。

（四）固废

项目已设置一般固废仓库。项目产生固废主要为生活垃圾、不合格品、除尘纤尘。不合格品、除尘纤尘收集后，暂存在一般固废仓库，定期外售。员工生活垃圾由环卫部门统一定期清理。

四、污染物排放情况

（一）废水：本项目废水无生产废水，仅有生活污水。验收监测期间，生活废水排口污染物 pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷排放浓度满足泗阳木业园区污水

处理厂接管标准要求。

(二) 废气：项目生产过程中产生的有组织纤尘废气。验收监测期间，项目颗粒物厂界浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 无组织排放监测浓度值；有组织颗粒物排放浓度与排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表二中要求。

(三) 噪声：验收监测期间，项目厂界噪声监控点昼间、夜间等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准要求。

(四) 固废：验收监测期间，固废全部得到合理处理处置，零排放。

(五) 总量控制：依据验收监测结果核算，该项目废水中污染物化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物年排放总量均符合项目环境影响报告表及其批复总量控制要求；废气污染物颗粒物的排放量均满足环评批复中污染物总量控制指标的要求；固废零排放。

五、工程建设对环境的影响

项目建设及运营期间未收到投诉；1、2、3 号车间各设置 50 米卫生防护距离，该范围内无环境敏感保护目标。项目建设及运营期间未收投诉；从监测数据上，项目运营对周围环境影响较小。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为“年产 3000 吨化纤纱线项目”主体工程及配套废气、废水、噪声、固废污染治理设施基本符合竣工环境保护验收条件，竣工环境保护验收合格。

七、建议和要求

- (一) 加强企业环境保护知识培训，制定自行监测方案，定期开展自行监测；
- (二) 加强原料装卸管理，减少颗粒物排放。
- (三) 加强对一般固废的管理，完善企业一般固废管理台账。

验收组（签名）：

徐 云 许 威
胡 强
李 军

2021 年 3 月 19 日

泗阳县观景园纱线有限公司年产 3000 吨化纤纱线项目

竣工环境保护验收签到表

2021 年 3 月 19 日

姓名	工作单位	职称/职务	身份证号码	联系电话	签名
时文	泗阳县观景园纱线有限公司	总经理	320825196005300217	13809097377	时文 张长
李军	泗阳县观景园纱线有限公司	副总	320825196810286710	13705243768	李军
胡祥敏	泗阳县观景园纱线有限公司	办公室主任	320825196905090219	15298338689	胡祥敏
许威	江苏恒环环境有限公司	高工	321324198408140218	1550964937	许威
徐达	江苏.举世检测有限公司	高工	321302198210122016	15161258127	徐达
高娟娟	江苏.蓝湾环境技术开发有限公司	高工	342225198206170086	1526289950	高娟娟
李林	江苏.泰斯特检测有限公司	-	320819199108097617	15951367901	李林