

江苏展新旅游用品有限公司
年产 510 吨塑料制品项目
竣工环境保护验收其他需要说明事项

江苏展新旅游用品有限公司

2023 年 9 月

1、环境保护设施设计，施工和验收过程简况

1.1 设计简况

江苏展新旅游用品有限公司经营范围为游泳圈、PVC 充气床垫、PVC 充气水池、支架水池、其他塑胶充气制品、玩具、泳镜泳装、帐篷、PVC 薄膜的生产、销售等。企业投资 5000 万元在宿迁市宿城区王官集电商扶贫产业园 10、12 号厂房建设年产 510 吨塑料制品项目，项目完成后，可形成年产 2 万只 SPA 水池、20 万只植绒床、2 万只皮划艇、1 万只帐篷的生产能力。本项目企业存在未批先建的情况，企业在未办理环评手续前已于 2021 年 6 月已经完成建设并投入生产，于 2023 年 3 月 9 日收到宿迁市生态环境局行政处罚决定书，企业在 2023 年 3 月 13 日已缴纳相关处罚罚款。

项目于 2022 年 10 月 11 号取得宿迁市宿城区行政审批局备案文件，备案证号：宿区发改备（2022）225 号；于 2023 年 3 月由宿迁欣茂环保科技有限公司编制完成《年产 510 吨塑料制品项目环境影响报告表》；于 2023 年 3 月 31 日取得宿迁市生态环境局审批意见（宿环建管表 2023031 号）；于 2022 年 9 月 7 日取得全国排污许可登记证，于 2023 年 5 月 30 日完成排污登记变更，登记编号：91321302MA1YY4M224001X。企业突发环境事件应急预案于 2023 年 9 月 21 日通过宿迁市宿城生态环境局备案，备案编号：321302-2023-062-L。

现阶段，项目主体工程已全部建设完毕，所需的生产设备全部到位，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行，具备年产 2 万只 SPA 水池、20 万只植绒床、2 万只皮划艇、1 万只帐篷的生产能力。江苏泰斯特专业检测有限公司受委托对项目进行了竣工环境保护验收检测相关部分工作。

本项目共有员工 100 人，日工作 8 小时，年运行 300 天，年运行时间 2400 小时。

1.2 环境保护设施

（一）废水

本项目废水主要为员工的生活污水和喷淋废水。

生活污水经隔油池+化粪池预处理，处理后排入王官集污水处理厂集中处理。

项目高频产生的氯化氢由碱喷淋进行处理，碱喷淋主要针对废气成分中的酸性物质进行中和吸收，从而达到净化目的。喷淋塔洗涤水循环使用两个月更换一次，不设污水处理站直接作为危废处置。

（二）废气

有组织废气：10号厂房高频废气经集气罩收集至碱喷淋+二级活性炭处理装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。12号厂房高频废气经集气罩收集至碱喷淋+二级活性炭处理装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。

无组织废气：未被收集的废气在车间内进行无组织排放。

（三）噪声

项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为高周波高频机、废气处理设施风机等设备。通过选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减及合理布局等降噪措施减少噪声排放。

（四）固废

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、化粪池污泥、下脚料、废活性炭、喷淋废水等。其中生活垃圾、化粪池污泥由环卫部门统一清运；下脚料等一般固废收集后外售；废活性炭、喷淋废水等危险废物委托江苏万正危险废物处置有限公司处理。企业在厂区设置了20m²一般固废仓库和10m²危废仓库。

危废仓库已按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）的要求执行，危废暂存库具备防雨、防风、防晒、防腐、防渗漏措施，已根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，并配备照明设施和消防设施；按照危险废物贮存设施视频监控布设要求，在出入口、危险废物运输车辆通道等关键位置设置了视频监控，并与中控室联网。

1.3 验收过程简况

本项目于2021年6月开始建设，2023年8月完成环保设施调试并投入试生产；并于2023年8月委托江苏泰斯特专业检测有限公司开展验收监测工作，2023年10月完成验收监测报告的编制，并邀请三位专家成立验收组，于本公司内进行验收评审，出具验收意见，验收意见结论如下：

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为该建设项目基本符合竣工环境保护验收条件，竣工环境保护验收合格。

2、其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

公司制定了环境保护管理制度，明确各部门的职责分工。并由相应的部门做好台账记录，及运行维护费用保障计划等。

(2) 环境风险防范措施

项目环保治理设施定期检查，正常工况下需先打开治理设施，再启动生产设备，如治理措施发生故障，应当立即停止生产，待设备检修完毕后，方可再次投入生产。

(3) 环境监测计划

企业后期按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，并根据计划定期委托有资质单位进行日常监测，并报环保主管部门审查。

2.2 配套措施落实情况

2.2.1 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及到区域削减污染物总量和淘汰落后产能的措施。

2.2.2 防护距离控制及居民搬迁

项目无卫生防护距离要求。

3、整改情况

根据验收期间专家所提出意见，企业已逐一做出整改，整改措施如下：

- (1) 设置废碱液收集桶；
- (2) 建立危废管理台账；
- (3) 废气采样孔进行封堵。

江苏展新旅游用品有限公司

2023年10月23日